

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๗๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ดำเนินการปรับปรุง/ต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร สูง ๒.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๗๒.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว แบบเลขที่ มส.๓๒/๒๕๖๓ สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว หมู่ที่ ๕ บ้านดง ตำบลแม่สาว อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๗๒๐,๘๖๔.๘๑ บาท
(เจ็ดแสนสองหมื่นแปดร้อยหกสิบสี่บาทแปดสิบเอ็ดสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
 - ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕(ก))
 - ๖.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบ ปร.๕(ข))
 - ๖.๔ แบบสรุปราคากลางก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑	นายณณัย จันทะการ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็น	ประธานกรรมการ
๗.๒	นายณัฐพล นกแก้ว	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายออกแบบ ฯ	เป็น	กรรมการ
๗.๓	นายบุญเลิศ เจริญวงศ์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	เป็น	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว

กลุ่มงาน/งาน : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว

สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว บ้านดง หมู่ที่ 5 ตำบลแม่สาว อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่

เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่

ปริมาณงาน : ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาวรวม 12.00 เมตร สูง 2.90 เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 72.00 ตารางเมตร

ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว กำหนดแบบเลขที่ มส.32/2563





ประมาณราคาตามแบบ ปร.5 จำนวน 2 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	7,373.73	
2	งานโครงสร้างวิศวกรรม	236,842.12	
3	งานสถาปัตยกรรม	350,950.78	
4	งานระบบไฟฟ้า	21,198.18	
5	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	104,500.00	
		-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	720,864.81	ระยะเวลาก่อสร้าง 120 วัน
	คิดเป็นเงินเพียง	720,864.81	
(ตัวอักษร) เจ็ดแสนสองหมื่นแปดร้อยหกสิบสี่บาทแปดสิบเอ็ดสตางค์			

ขนาดหรือเนื้อที่ 72.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 10,012.01 บาท/ตร.ม.

ประมาณการโดย  นายช่างโยธาชำนาญงาน (นายบุญเลิศ เจริญวงษ์) ตรวจ  ผู้อำนวยการกองช่าง (นายณณัย จันทะการ) เห็นชอบ  ปลัด อบต.แม่สาว (นางสาวเพ็ญรุ่ง นามอภิรมย์) อนุมัติ  นายก อบต.แม่สาว (นายสมชาย สุวรรณ)	- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับราคากลางนี้ - จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานแล้ว (ลงชื่อ)  ประธานกรรมการฯ (นายณณัย จันทะการ) ผู้อำนวยการกองช่าง (ลงชื่อ)  กรรมการฯ (นายณัฐพล นกแก้ว) หัวหน้าฝ่ายออกแบบฯ (ลงชื่อ)  กรรมการฯ (นายบุญเลิศ เจริญวงษ์) นายช่างโยธาชำนาญงาน
--	--

แบบสรุปค่าก่อสร้าง
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว

กลุ่มงาน/งาน : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว อำเภอแม่ฮ้อย จังหวัดเชียงใหม่

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว

สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว บ้านดง หมู่ที่ 5 ตำบลแม่สาว อำเภอแม่ฮ้อย จังหวัดเชียงใหม่

เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว อำเภอแม่ฮ้อย จังหวัดเชียงใหม่

ปริมาณงาน : ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาวรวม 12.00 เมตร สูง 2.90 เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 72.00 ตารางเมตร


ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว กำหนดแบบเลขที่ มส.32/2563

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 6 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

ลำดับ ที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	5,640.00	1.3074	7,373.73	
2	งานโครงสร้างวิศวกรรม	181,155.06	1.3074	236,842.12	
3	งานสถาปัตยกรรม	268,434.13	1.3074	350,950.78	
4	งานระบบไฟฟ้า	16,214.00	1.3074	21,198.18	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	471,443.19	-	-	
	เงินไข	-	-	-	
	1. เงินจ่ายล่วงหน้า 0%	-	-	-	
	2. เงินประกันผลงานหัก 0%	-	-	-	
	3. ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%	-	-	-	ระยะเวลาก่อสร้าง
	4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	-	-	-	120 วัน

ขนาดหรือเนื้อที่ 72.00 ตร.ม.

ประมาณการโดย  นายช่างโยธาชำนาญงาน (นายบุญเลิศ เจริญวงศ์) ตรวจ  ผู้อำนวยการกองช่าง (นายณณชัย จันทะการ) เห็นชอบ  ปลัด อบต.แม่สาว (นางสาวเพ็ญรุ่ง นามอภิรมย์) อนุมัติ  นายก อบต.แม่สาว (นายสมชาย สุวรรณ)	- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับราคากลางนี้ - จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานแล้ว (ลงชื่อ)  ประธานกรรมการฯ (นายณณชัย จันทะการ) ผู้อำนวยการกองช่าง (ลงชื่อ)  กรรมการฯ (นายณัฐพล นกแก้ว) หัวหน้าฝ่ายออกแบบฯ (ลงชื่อ)  กรรมการฯ (นายบุญเลิศ เจริญวงศ์) นายช่างโยธาชำนาญงาน
---	---

แบบสรุปค่าก่อสร้าง
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว

กลุ่มงาน/งาน : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงใหม่

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว

สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว บ้านดง หมู่ที่ 5 ตำบลแม่สาว อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงใหม่



เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณราคาตามแบบ ปจ.4 จำนวน 6 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

ลำดับ ที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้างรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	104,500.00		104,500.00	
	รวมค่าก่อสร้าง	-	-	104,500.00	
	เงื่อนไข	-	-	-	
	1. เงินจ่ายล่วงหน้า 0%	-	-	-	
	2. เงินประกันผลงานหัก 0%	-	-	-	
	3. ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%	-	-	-	ระยะเวลาก่อสร้าง
	4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	-	-	-	120 วัน

ขนาดหรือเนื้อที่ 72.00 ตร.ม.

ประมาณการโดย  นายช่างโยธาชำนาญงาน (นายบุญเลิศ เจริญวงศ์) ตรวจ  ผู้อำนวยการกองช่าง (นายณณชัย จันทะการ) เห็นชอบ  ปลัด อบต.แม่สาว (นางสาวพิชญ์รุ่ง นามอภิรมย์) อนุมัติ  นายก อบต.แม่สาว (นายสมชาย สุวรรณ)	- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับราคากลางนี้ - จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานแล้ว (ลงชื่อ)  ประธานกรรมการฯ (นายณณชัย จันทะการ) ผู้อำนวยการกองช่าง (ลงชื่อ)  กรรมการฯ (นายณัฐพล นกแก้ว) หัวหน้าฝ่ายออกแบบฯ (ลงชื่อ)  กรรมการฯ (นายบุญเลิศ เจริญวงศ์) นายช่างโยธาชำนาญงาน
--	--

กลุ่มงาน/งาน : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลา

สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลา บ้านดง หมู่ที่ 5 ตำบลแม่สลา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

ปริมาณงาน : ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาวรวม 12.00 เมตร สูง 2.90 เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 72.00 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลา กำหนดแบบเลขที่ มส.32/2563

คำนวณราคากลางโดย : นายภัทรวิมล เมื่อนัก

แบบเลขที่ มส.32/2563

คำนวณราคากลางโดย : นายภัทรวิมล เมื่อนัก 28 เดือน พ.ค. 2565

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้าง								1.ราคาเหมาจ่ายของวัสดุที่ใช้ในโครงการจะคิดรวมอยู่ในใบเสนอราคา 2.ราคาเหมาจ่ายของวัสดุที่ใช้ในโครงการจะคิดรวมอยู่ในใบเสนอราคา 3.คำนวณราคาเหมาจ่ายของวัสดุที่ใช้ในโครงการจะคิดรวมอยู่ในใบเสนอราคา
	- รื้อถอนบันได,ราวกันตก คสล. (รื้อขนไป)	12.00	เมตร	-	-	90.00	1,080.00	1,080.00	
	- รื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า (รื้อกอง)	2.00	ชุด	-	-	30.00	60.00	60.00	
	- รื้อถอนชุดคอมเพรสเซอร์(แอร์)และติดตั้งใหม่	3.00	ชุด	-	-	1,500.00	4,500.00	4,500.00	
	รวมค่างานรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้าง							5,640.00	
2	งานโครงสร้างวิศวกรรม								1.ราคาเหมาจ่ายของวัสดุที่ใช้ในโครงการจะคิดรวมอยู่ในใบเสนอราคา 2.ราคาเหมาจ่ายของวัสดุที่ใช้ในโครงการจะคิดรวมอยู่ในใบเสนอราคา 3.คำนวณราคาเหมาจ่ายของวัสดุที่ใช้ในโครงการจะคิดรวมอยู่ในใบเสนอราคา
	2.1 ชุดดินฐานรากและถมดิน	23.76	ลบ.ม.	-	-	148.00	3,516.48	3,516.48	
	2.2 ทราดยาบรอนพื้น	1.44	ลบ.ม.	373.83	538.31	99.00	142.56	680.87	
	2.3 คอนกรีตหยาบ 1: 3: 5	0.72	ลบ.ม.	1,827.10	1,315.51	398.00	286.56	1,602.07	
	2.4 คอนกรีตโครงสร้าง 240 KSC	12.45	ลบ.ม.	1,934.58	24,085.52	391.00	4,867.95	28,953.47	
	2.5 เหล็กเสริม								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด Ø 6 มม.	0.1489	ตัน	28,842.06	4,294.58	4,100.00	610.49	4,905.07	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด Ø 9 มม.	0.0459	ตัน	29,218.69	1,341.13	4,100.00	188.19	1,529.32	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.40 ขนาด Ø 12 มม.	0.4778	ตัน	27,781.68	13,274.08	3,300.00	1,576.74	14,850.82	
	- ลวดผูกเหล็ก	12.10	กก.	34.42	416.48	-	-	416.48	
	- เหล็ก Wire Mesh Ø 4 มม. @ 0.20 ม.#	67.00	ตร.ม.	33.80	2,264.60	5.00	335.00	2,599.60	1.ราคาเหมาจ่ายของวัสดุที่ใช้ในโครงการจะคิดรวมอยู่ในใบเสนอราคา 2.ราคาเหมาจ่ายของวัสดุที่ใช้ในโครงการจะคิดรวมอยู่ในใบเสนอราคา 3.คำนวณราคาเหมาจ่ายของวัสดุที่ใช้ในโครงการจะคิดรวมอยู่ในใบเสนอราคา
	ยกยอดไป				47,530.21		11,523.97	59,054.18	

กลุ่มงาน/งาน : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สรวง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สรวง บ้านดง หมู่ที่ 5 ตำบลแม่สรวง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สรวง อำเภอแม่สรวง จังหวัดเชียงราย
เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สรวง อำเภอแม่สรวง จังหวัดเชียงราย
ปริมาณงาน : ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาวรวม 12.00 เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 72.00 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สรวง กำหนดแบบเลขที่ มส.32/2563
คำนวณราคากลางโดย : นายภัทรโสภณ เมืองแก้ว เมื่อวันที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานสถาปัตยกรรม								
	3.1 งานหลังคา	111.80	ตร.ม.	-	-	70.00	7,826.00	7,826.00	1. ราคาค่าหน่วยของวัสดุที่ใช้ในโครงการก่อสร้างจังหวัดเชียงรายของทาง อบจ.พะเยา จังหวัดพะเยา 2565 2. ราคาค่าแรงต่อหน่วยใช้ตามตารางราคามาตรฐานช่าง สำนักงานปทุมธานี 3. ค่าขนส่งจากบ้านแม่สรวง 35.00-35.99 บาท / ลิตร http://www.b.b.go.th/support/Std/Construct/C/M/cm
	- หลังคา APVC หน้า 0.2 ซม.	114.00	เมตร	445.03	50,733.42	-	-	50,733.42	
	- โครงท่อนไม้คอนกรีตแบบเจาะร่อง	12.00	เมตร	233.64	2,803.68	50.00	600.00	3,403.68	
	- โครงบัวหลังคา APVC	5.90	เมตร	400.53	2,363.12	50.00	295.00	2,658.12	
	- น็อตสกรูยึดหลังคา 2 นิ้ว	500.00	ตัว	2.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	- แผ่นครอบน็อตสกรูยึดหลังคา	500.00	ชุด	9.34	4,670.00	-	-	4,670.00	
	- เริงสายไม้สำเร็จรูป ขนาด 20x1.6 ซม.	12.00	เมตร	250.00	3,000.00	35.00	420.00	3,420.00	
	- ปิดเชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด 15x1.6 ซม.	12.00	เมตร	220.00	2,640.00	35.00	420.00	3,060.00	
	3.2 งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม.	72.00	ตร.ม.	155.00	11,160.00	75.00	5,400.00	16,560.00	
	โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี								
	- ฝ้าชายคาแผ่นตีเนตบอร์ดชนิดมีรูระบายอากาศ	11.80	ตร.ม.	58.33	688.29	75.00	885.00	1,573.29	
	หน้า 4 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี								
	3.3 งานผนังและตกแต่งผิวผนัง								
	3.3.1 ผนังอิฐธรรมาณูครึ่งแผ่น	35.00	ตร.ม.	-	-	89.00	3,115.00	3,115.00	1. ราคาค่าหน่วยของวัสดุที่ใช้ในโครงการก่อสร้างจังหวัดเชียงรายของทาง อบจ.พะเยา จังหวัดพะเยา 2565 2. ราคาค่าแรงต่อหน่วยใช้ตามตารางราคามาตรฐานช่าง สำนักงานปทุมธานี 3. ค่าขนส่งจากบ้านแม่สรวง 35.00-35.99 บาท / ลิตร http://www.b.b.go.th/support/Std/Construct/C/M/cm
	- อิฐธรรมาณู	4,830.00	ก้อน	2.71	13,089.30	-	-	13,089.30	
	- ปูนซีเมนต์ผสม	12.00	ถุง	150.15	1,801.80	-	-	1,801.80	
	- ทรายหยาบ	1.75	ลบ.ม.	514.02	899.53	-	-	899.53	
	ยกของต่อไป				94,849.14		18,961.00	113,810.14	

กลุ่มงาน/งาน : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวาง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวาง บ้านดง หมู่ที่ 5 ตำบลแม่สวาง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่
สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวาง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่
เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวาง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่
ปริมาณงาน : ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาวรวม 12.00 เมตร สูง 2.90 เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 72.00 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวาง กำหนดแบบเลขที่ มส.32/2563
คำนวณราคากลางโดย : นายภัทรโสภณ เมืองแก้ว เมื่อวันที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน			หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	
	ยกยอดมา	-	-	-	94,849.14	-	18,961.00	113,810.14	1.ราคาต่อหน่วยของวัสดุได้ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างจังหวัดเชียงใหม่ ของ สบ.พ.ว.วิชัยจังหวัด 2.ราคาต่อหน่วยที่ใช้ตามตารางราคามาตรฐานสำนักงานช่าง สำนักงานงบประมาณ 3.คำนวณส่วนงานขึ้นหน่วย 35.00-35.99 บาท / ลูกบ. http://www.bb.go.th/support/Std/Construc/CM/cm
	3.3.2 ผนังก่ออิฐฉาบปูนเต็มแผ่น	6.00	ตร.ม.	-	-	167.00	1,002.00	1,002.00	
	- อิฐฉาบปูน	1,656.00	ก้อน	2.71	4,487.76	-	-	4,487.76	
	- ปูนซีเมนต์ผสม	4.00	ถุง	150.15	600.60	-	-	600.60	
	- หยาบหยาบ	0.72	ลบ.ม.	514.02	370.09	-	-	370.09	
	3.3.3 งานฉาบปูนเรียบผนัง+โครงสร้าง	87.30	ตร.ม.	-	-	82.00	7,158.60	7,158.60	
	- ปูนซีเมนต์ผสม	21.00	ถุง	150.15	3,153.15	-	-	3,153.15	
	- หยาบละเอียด	3.49	ลบ.ม.	672.90	2,348.42	-	-	2,348.42	
	3.4 งานปูวัสดุผิวพื้น								
	- พื้นปูกระเบื้องเคลือบผิวเซรามิค ขนาด 12"x12"	72.00	ตร.ม.	-	-	158.00	11,376.00	11,376.00	
	- กระเบื้องเคลือบผิวเซรามิค ขนาด 12"x12"	72.00	ตร.ม.	149.53	10,766.16	-	-	10,766.16	
	- ปูนซีเมนต์ผสม	30.00	ถุง	150.15	4,504.50	-	-	4,504.50	
	- หยาบหยาบ	7.92	ลบ.ม.	514.02	4,071.03	-	-	4,071.03	
	- ปูนยาแนว	18.00	ถุง	22.00	396.00	-	-	396.00	
	3.5 งานประตู่-หน้าต่าง								
	- ประตู D1 (ขนาดตามแบบ)	2.00	ชุด	21,495.32	42,990.64	-	-	42,990.64	
	- หน้าต่าง W1 (ขนาดตามแบบ)	2.00	ชุด	4,672.89	9,345.78	-	-	9,345.78	
	- แฉกกันฝนกระจก (ขนาดตามแบบ)	2.00	ชุด	8,411.21	16,822.42	-	-	16,822.42	
	ยกยอดไป				194,705.69		38,497.60	233,203.29	

กลุ่มงาน/งาน : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวาง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวาง

สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวาง บ้านดง หมู่ที่ 5 ตำบลแม่สวาง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่

เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวาง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่

ปริมาณงาน : ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาวรวม 12.00 เมตร สูง 2.90 เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 72.00 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวาง กำหนดแบบเลขที่ มส.32/2563

คำนวณราคากลางโดย : นายภัทรวิมล เมื่องแก้ว

เมื่อวันที่ 28 เดือน

ธันวาคม

พ.ศ. 2565

ลำดับ ที่	รายการ ยกยอดมา	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	3.6 งานพาสี	-	-	-	194,705.69	-	38,497.60	233,203.29	1. ราคาค่าต่อหน่วยของวัสดุที่ใช้ในโครงการก่อสร้างจังหวัดเชียงใหม่ของคณะทำงานช่าง สำนักงบประมาณ กรม 2. ราคาค่าแรงต่อหน่วย ใช้ตามตารางราคาช่างในงบประมาณ กรม 3. คำนวณราคาไม้ที่อำเภอแม่เมาะ 35.00-35.99 บาท / ลูกตร http://www.bb.go.th/support/Std/Construc/C/M/cm
	3.6.1 งานทาสีน้ำพลาสติก	171.08	ตร.ม.	-	-	-	-		
	- สีน้ำพลาสติกภายใน 3.785 ลิตร	8.00	ก.ล.	299.07	2,392.56	-	-	5,132.40	
	- สีน้ำพลาสติกภายนอก 3.785 ลิตร	3.00	ก.ล.	401.87	1,205.61	-	-	2,392.56	
	3.6.2 งานทาสีน้ำมันกันสนิม	141.37	ตร.ม.	-	-	35.00	4,947.95	1,205.61	
	- สีน้ำมันกันสนิม 3.785 ลิตร	16.00	ก.ล.	291.00	4,656.00	-	-	4,947.95	
	- น้ำมันสน	3.00	ก.ล.	176.63	529.89	-	-	4,656.00	
	3.7 งานเม็ดเคลือบ							529.89	
	3.7.1 พื้นวางของ B1	4.00	ชุด	-	-	2,000.00	8,000.00	8,000.00	
	- เหล็กกล่อง - 25x25x1.5 มม.	10.00	ท่อน	231.00	2,310.00	-	-	2,310.00	
	- ไม้ขัดยางหนา 20 มม.	3.00	แผ่น	716.50	2,149.50	-	-	2,149.50	
	- แผ่นลามิเนต (สีกำหนดภายหลัง)	3.00	แผ่น	1,197.00	3,591.00	-	-	3,591.00	
	- สกรูเกลียวปลาย ยาว 1 1/2 นิ้ว (100ตัว/กล่อง)	1.00	กล่อง	98.00	98.00	-	-	98.00	
	- สีน้ำมัน 3.785 ลิตร	0.67	ก.ล.	291.00	194.97	-	-	194.97	
	- น้ำมันสน	0.13	ก.ล.	176.63	22.96	-	-	22.96	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม				211,856.18		56,577.95	268,434.13	

กลุ่มงาน/งาน : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

ชื่อโครงการ/งาน/ก่อสร้าง : ปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อาย

สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อาย บ้านดง หมู่ที่ 5 ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

เจ้าของโครงการ/งาน/ก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

ปริมาณงาน : ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาวรวม 12.00 เมตร สูง 2.90 เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 72.00 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อาย กำหนดแบบเลขที่ มส.32/2563

คำนวณราคากลางโดย : นายภัทรภรณ์ เมืองแก้ว

พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 28 เดือน ธันวาคม

แบบเลขที่ มส.32/2563

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบไฟฟ้า								
	- ดวงโคมแบบมีตะแกรงอลูมิเนียม 2x18 w. LED TUBE T8	8.00	ชุด	760.00	6,080.00	135.00	1,080.00	7,160.00	
	- สวิตช์ไฟฟ้าชั่วคราว 2 สวิตช์ใน 1 คลับ ชนิดติดลอย	4.00	ชุด	55.00	220.00	80.00	320.00	540.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่มีกราวด์ ชนิดฝังผนัง	10.00	ชุด	130.00	1,300.00	90.00	900.00	2,200.00	
	- สาย TH-W. 1x1.5 ตร.มม. (1 ม้วน/100 เมตร)	60.00	เมตร	8.20	492.00	5.00	300.00	792.00	
	- สาย TH-W. 1x2.5 ตร.มม. (1 ม้วน/100 เมตร)	120.00	เมตร	12.10	1,452.00	7.00	840.00	2,292.00	
	- ท่อร้อยสายไฟ PVC ขนาด 1/2" ยาวท่อนละ 4 เมตร	19.00	ท่อน	35.00	665.00	-	-	665.00	
	- ชุดตู้คอนซูเมอร์+เมน 4 ช่อง 50 A.	1.00	ชุด	1,205.00	1,205.00	360.00	360.00	1,565.00	
	- อุปกรณ์อื่นๆ(เทปพันสายไฟ,สกรู,บลิ๊ต, ฯลฯ)	1.00	งาน	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า				12,414.00		3,800.00	16,214.00	
5	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ พร้อมติดตั้ง								
	- เครื่องปรับอากาศแขวนเพดาน ขนาด 18,000 BTU. เบอร์ 5 มีระบบฟอกอากาศ (ระบบ Inverter)	1.00	เครื่อง	33,500.00	33,500.00	-	-	33,500.00	
	- เครื่องปรับอากาศแขวนเพดาน ขนาด 20,000 BTU. เบอร์ 5 มีระบบฟอกอากาศ (ระบบ Inverter)	2.00	เครื่อง	35,500.00	71,000.00	-	-	71,000.00	
	รวมค่างานครุภัณฑ์จัดซื้อ				104,500.00			104,500.00	

1.ราคาต่อหน่วยของวัสดุที่ใช้ในโครงการคำนวณจากอัตราค่าวัสดุของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ปี 2565
2.ราคาต่อหน่วยของค่าแรงคำนวณจากอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของสำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
3.ค่าขนส่งจากโรงงานผู้ผลิตมาที่หน้างาน 35.00-35.99 บาท / ชุด

http://www.b.go.th/support/Std/Construct/CM/cm